

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº CONVÊNIO	SICRO	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE 1	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1									286.266,34	
1.1.			(PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E ACESSIBILIDADE)						-	286.266,34
1.1.1.			(SERVIÇOS PRELIMINARES)							
1.1.1.1.	Composição	005	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	2,88					RA
1.1.1.2.	Composição	009	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Unidade	1,00					RA
1.1.1.3.	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	10,00					RA
1.2.			(TERRAPLENAGEM)							
1.2.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	181,00					RA
1.2.2.	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	354,54					RA
1.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.659,05					RA
1.2.4.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	282,36					RA
1.2.5.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.429,90					RA
1.2.6.	SICRO	4016007	4016007 Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	M3	282,36					RA
1.2.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.117,70					RA
1.2.8.	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	282,36					RA
1.3.			(PAVIMENTAÇÃO)							
1.3.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.375,60					RA
1.3.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.476,08					RA
1.3.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.078,96					

RECURSO ↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº CONVÊNIO	SICRO	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF PIRAQUE - TO	BDI 1	BDI 2	BDI 3

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1										
1.4. (DRENAGEM)										
1.4.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	362,00					RA
1.5. (ACESSIBILIDADE)										
1.5.1.	Composição	007	PREPARO DE TERRENO PARA A EXECUÇÃO DE CALÇADA	M²	543,00					RA
1.5.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	38,01					RA
1.5.3.	SINAPI	101091	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	M2	5,40					RA
1.6. (SINALIZAÇÃO)										
1.6.1.	Composição	001	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1	UNIDADE	3,00					RA
1.6.2.	Composição	002	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-19	UNIDADE	4,00					RA
1.6.3.	Composição	003	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	UNIDADE	3,00					RA
1.6.4.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	84,00					RA
1.7. (ADMINISTRAÇÃO DE OBRA)										
1.7.1.	Composição	004	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00					RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PIRAQUE - TO
Local

PMV3.0.4