

Nº OPERAÇÃO 1054239-70	Nº SICONV 868250	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUÊ-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 10-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF PIRAQUÊ-TO	BDI 1 20,06%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS</b>									<b>371.984,00</b>	
1.			PROJETOS					-	5.560,71	
1.1.			PROJETOS E PEÇAS TÉCNICAS					-	5.560,71	
1.1.1.	Cotação	01	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UNID	1,00	5.560,71	0,00%	5.560,71	5.560,71	CP
2.			RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE -CBUQ					-	366.423,28	
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.482,60	
2.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00	373,36	BDI 1	448,26	4.482,60	RA
2.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	13.743,42	
2.2.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID	3,00	3.815,71	BDI 1	4.581,14	13.743,42	RA
2.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	315.798,26	
2.3.1.	Composição	06	LIMPEZA DE PAVIMENTAÇÃO COM VASSOURA MECÂNICA	M²	12.448,42	0,66	BDI 1	0,79	9.834,25	RA
2.3.2.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	12.448,42	1,55	BDI 1	1,86	23.154,06	RA
2.3.3.	Composição	07	RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M²	373,45	630,76	BDI 1	757,29	282.809,95	RA
2.4.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E INDICAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS					-	12.089,19	
2.4.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	89,06	27,17	BDI 1	32,62	2.905,14	RA
2.4.2.	SICRO	1 A 01 860 01	CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA	M2	5,10	247,77	BDI 1	297,47	1.517,10	RA
2.4.3.	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	22,00	105,20	BDI 1	126,30	2.778,60	RA
2.4.4.	Composição	02	TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA SUPORTE DE PLACA DE SINALIZAÇÃO E INDICAÇÃO DE LOGRADOURO	UNI	27,00	150,80	BDI 1	181,05	4.888,35	RA
2.5.			TRANSPORTE COMERCIAL					-	20.308,82	
2.5.1.	SICRO	1 A 00 102 00	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO	TONXKM	407,69	1,49	BDI 1	1,79	729,77	RA
2.5.2.	SICRO	1 A 00 002 91	TRANSPORTE COMERCIAL DE CBUQ COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ EM RODOVIAS PAVIMENTADAS	TONXKM	39.137,83	0,42	BDI 1	0,50	19.568,92	RA
2.5.3.	SICRO	1 A 00 112 91	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOS A QUENTE	TONXKM	6,22	1,49	BDI 1	1,79	11,13	RA

RECURSO

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PIRAQUÊ-TO  
Local

Pirajá, 24 de janeiro de 2019  
Data

Responsável Técnico  
Nome: ELIEVAN MARQUES DOS SANTOS  
CREA/CAU: 9001-8D-TO  
ART/RRT: 0

